

附件 2

建筑垃圾综合利用产品补充定额（一）

建筑渣土蒸压砖

工作内容：调制、运砂浆，运、砌砖，立门窗框，安放木砖、垫块。

计量单位：10m³

定额编号				建 4B-1	建 4B-2	建 4B-3	建 4B-4
项目				建筑渣土蒸压实心砖			
				1 砖	1/2 砖	砖砌地沟	零星砌体
基价（元）				4382.85	4755.97	4223.58	4894.90
其中	人工费（元）			1331.10	1760.40	1182.60	1887.30
	材料费（元）			3028.88	2976.19	3018.88	2987.05
	机械费（元）			22.87	19.38	22.10	20.55
名称		单位	单价（元）	消耗量			
人	二类人工	工日	135.00	9.860	13.040	8.760	13.980
材	建筑渣土蒸压实心砖 240×115×53	千块	385.00	5.330	5.580	5.390	5.490
	干混砌筑砂浆 DM M7.5	m³	413.73	2.360	2.000	2.280	2.110
	水	m³	4.27	0.100	0.100	0.100	0.100
	其他材料费	元	1.00	4.30	-	-	-
机	干混砂浆罐式搅拌机 20000L	台班	193.83	0.118	0.100	0.114	0.106

工作内容：调制、运砂浆，运、砌砖，立门窗框，安放木砖、垫块。

计量单位：10m

3

定额编号				建 4B-5	建 4B-6	建 4B-7
项目				建筑渣土蒸压多孔砖		
				1 砖	1/2 砖	零星砌体
基价（元）				3681.99	3945.60	4088.42
其中	人工费（元）			1062.45	1405.35	1510.65
	材料费（元）			2601.71	2526.10	2562.26
	机械费（元）			17.83	14.15	15.51
名称		单位	单价（元）	消耗量		
人	二类人工	工日	135.00	7.870	10.410	11.190
材	建筑渣土蒸压多孔砖 240×115×90	千块	544.00	3.390	3.540	3.500
	干混砌筑砂浆 DM M7.5	m³	413.73	1.830	1.450	1.590
	水	m³	4.27	0.100	0.100	0.100
	其他材料费	元	1.00	4.30	-	-
机	干混砂浆罐式搅拌机 20000L	台班	193.83	0.092	0.073	0.080

再生荷兰砖

工作内容：放线、整修路槽、夯实、修平垫层、调浆、铺面层、嵌缝、清扫。

计量单位：10 m²

定额编号				园 2B-1
项目				再生荷兰砖
基价（元）				657.45
其中	人工费（元）			185.90
	材料费（元）			471.55
	机械费（元）			-
名称		单位	单价（元）	消耗量
人工	二类人工	工日	135.00	1.377
材料	再生荷兰砖	m ²	37.90	10.200
	黄砂 净砂	t	92.23	0.918
	水	m ³	4.27	0.070

无机生态石

工作内容：放线、整修路槽、夯实、修平垫层、调浆、铺面层、嵌缝、清扫。

计量单位：10 m²

定额编号				园 2B-2
项目				无机生态石 板厚 5cm
基价（元）				1359.45
其中	人工费（元）			332.37
	材料费（元）			1006.00
	机械费（元）			21.08
名称		单位	单价（元）	消耗量
人工	二类人工	工日	135.00	2.462
材料	无机生态石 荔枝面 芝麻灰 5cm	m ²	89.48	10.200
	水泥砂浆 1:2.5	m ³	252.49	0.330
	石料切割锯片	片	27.17	0.040
	普通硅酸盐水泥 P·O 52.5 综合	kg	0.39	1.550
	纯水泥浆	m ³	430.36	0.010
	白回丝	kg	2.93	0.100
	水	m ³	4.27	0.280
	其他材料费	元	1.00	2.50
机械	灰浆搅拌机 200L	台班	154.97	0.136

注：弧形块料面层，按每米弧长增加 0.1 工日，材料损耗另行计算。